

## **13.2 Angaben zum Bodenschutz**

Der durch die Bauarbeiten anfallende Bodenaushub wird getrennt nach Bodenschichten fachgerecht gelagert. Dafür vorgesehene, temporäre Lagerflächen sollen entlang der Kranstellflächen, im Fundamentbereich und entlang der Wege realisiert werden.

Die im Zuge des Wege-, Fundament- und Kranstellflächenbaus ausgehobenen Bodenmassen sollen vor Ort zum Beispiel im Bereich der Bankette von Wegen und Fundamenten eingebaut werden. Darüber hinaus anfallender Boden wird fachgerecht entsorgt.